
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
45213230-4 Roboty budowlane w zakresie składów
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45223220-4 Roboty zadaszeniowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zadaszenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
ADRES INWESTYCJI : Konin ul Sulańska 13 , działka nr 1435/5
INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie
ADRES INWESTORA : 62-510 Konin ul. Sulańska 13
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 18 maj 2018 r


ANDRZEJ TYLSKI
technik budowlany
upr. w spec. techn. konstr. inż.
§ 11 ust. 1 pkt 2, as ewid. 450/73/P*
Konin, al. Hebała 2,

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty ziemne	1	12
2	Fundamenty - stopy żelbetowe	13	16
3	Konstrukcja stalowa	17	18
4	Obudowa dachu blachą trapezową TR60/235 gr 0,75 mm i rynny	19	22

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	26,00+10,00+6,00+3,00	m	45,000	
				RAZEM	45,000
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0807-03	24,50*3,50 3,50*2,60	m ² m ²	85,750 9,100	
				RAZEM	94,850
3	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z tłuczni gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-02	poz.2	m ²	94,850	
				RAZEM	94,850
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładoczymi (przyjęto 50% mechanicznie)	m ³		
d.1	0201-02	3,50*2,60*1,00*8*50% 3,20*2,60*1,00*4*50%	m ³ m ³	36,400 16,640	
				RAZEM	53,040
5	KNNR 1	Wykopy ręczne w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0305-02	3,50*2,60*1,00*8*50% 3,20*2,60*1,00*4*50%	m ³ m ³	36,400 16,640	
				RAZEM	53,040
6	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów	m ³		
d.1	0318-01	53,04- (5,616+25,632)	m ³	21,792	
				RAZEM	21,792
7	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi do Is=0,97	m ³		
d.1	0408-02	poz.6	m ³	21,792	
				RAZEM	21,792
8	KNNR 1	Załadunek ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III	m ³		
d.1	0221-02	5,616+25,832	m ³	31,448	
				RAZEM	31,448
9	KNR 2-31	Warstwa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	poz.3	m ²	94,850	
				RAZEM	94,850
10	KNR 2-31	Otworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku, przyjęto 10% nowej kostki)	m ²		
d.1	0511-03	poz.2	m ²	94,850	
				RAZEM	94,850
11	KNR 2-31	Otworzenie ławy pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	45,00*0,35*0,25	m ³	3,938	
				RAZEM	3,938
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - dtworzenie, materiał z odzysk, przyjęto 15% nowe krawężniki)	m		
d.1	0403-01	45,00	m	45,000	
				RAZEM	45,000
2		Fundamenty - stopy żelbetowe			
13	KNNR 2	Podkłady betonowe z betonu B10	m ³		
d.2	1201-01	pod stopy ST1 2,70*1,80*0,10*8 ST2 2,40*1,80*0,10*4	m ³ m ³	3,888 1,728	
				RAZEM	5,616
14	KNR 2-02	Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/30 (B30) W8	m ³		
d.2	0204-08	ST1 (2,50*1,60*0,50+0,60*0,60*0,60)*8 ST2	m ³	17,728	

