
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231222-7 Roboty w zakresie zbiorników gazu
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : REKULTYWACJA GMINNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW" W RAMACH PROJEKTU PN:"UPORZĄD-
KOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO"
ADRES INWESTYCJI : Stawki ,gmina Władysławów na działkach nr ewid. 108/3, 108/5
INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
ADRES INWESTORA : Konin ul. Sulańska 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Kod CPV: 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - ST-01, pkt. 1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA	1	12
2	Kod CPV: 45231222-7 STUDNIE ODGAZOWUJĄCE - ST-01, pkt. 1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA	13	16
3	Kod CPV: 45222110-3 PUNKTY POMIAROWE - REPERY - ST-01, pkt. 1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA	17	17
4	Kod CPV: 45112710-5 NASADZENIA - ST-02, pkt. 1-9 - REKULTYWACJA BIOLOGICZNA	18	20

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Kod CPV: 4511200-0 ROBOTY ZIEMNE - ST-01, pkt. 1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA			
1 d.1	4511120 0-0	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 1.080	ha ha	 1.08	
					RAZEM	1.08
2 d.1	4511120 0-0	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w formowanej przyźmie odpadów 35	m ³ m ³	 35.00	
					RAZEM	35.00
3 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0210-03	Ukształtowanie skarp, czaszy wysypiska koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 oraz spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) w gr.kat. III-IV 3687	m ³ m ³	 3687.00	
					RAZEM	3687.00
4 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0215-08	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspo- jonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 3687	m ³ m ³	 3687.00	
					RAZEM	3687.00
5 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie przemieszczonych mas ziemnych wykona- nych na wyprofilowanej warstwie odpadów 3687	m ³ m ³	 3687.00	
					RAZEM	3687.00
6 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0701-03	Zakup i transport piachu gorszej jakości (formowanie docelowej bryły składowiska) 3698-3687 11	m ³ m ³	 11.00	
					RAZEM	11.00
7 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0215-07	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspo- jonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 11	m ³ m ³	 11.00	
					RAZEM	11.00
8 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie warstwy piachu gorszej jakości wykonanej na wyprofilowanej warstwie odpadów 11	m ³ m ³	 11.00	
					RAZEM	11.00
9 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0701-03	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - warstwa ochronna z piasku 2140	m ³ m ³	 2140.00	
					RAZEM	2140.00
10 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0701-02	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - warstwa ochronna z gruntu do wykonania warstwy uszczelniającej o gr. 0,5 m 5350	m ³ m ³	 5350.00	
					RAZEM	5350.00
11 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0701-03	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - warstwa ochronna z gruntu do wykonania warstwy organicznej o gr. min 0,4 m 4280	m ³ m ³	 4280.00	
					RAZEM	4280.00
12 d.1	4511120 0-0	KNR 2-01 0234-10	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV 11000	m ² m ²	 11000.00	
					RAZEM	11000.00
2			Kod CPV: 45231222-7 STUDNIE ODGAZOWUJĄCE - ST-01, pkt. 1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZ- NA			
13 d.2	4523122 2-7	KNR 2-01 0501-02	Studnie odgazowujące - Wykonanie warstwy filtracyjnej 1.63	m ³ m ³	 1.63	
					RAZEM	1.63
14 d.2	4523122 2-7	KNR 2-10 0908-03	Studnie odgazowujące - otwory drenażowe oraz do osadz. piezometrów o śr. 400 mm wierc.syst.udar-okrętym (ręcznym) 16.85	m m	 16.85	
					RAZEM	16.85
15 d.2	4523122 2-7	KNR-W 2-18 0109-09	Studnie odgazowujące - montaż rurociągów z rur perforowanych PEHD o śr.zewnętrznej 200 mm 15.350	m m	 15.35	
					RAZEM	15.35
16 d.2	4523122 2-7	KNR-W 2-18 0109-09	Studnie odgazowujące - montaż rurociągów z rur pełnych PEHD o śr.zew- nętrznej 200 mm 9.5	m m	 9.50	
					RAZEM	9.50
3			Kod CPV: 45222110-3 PUNKTY POMIAROWE - REPERY - ST-01, pkt. 1-4 - REKULTYWACJA TECH- NICZNA			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	4522211 d.3	KNR 2-13 1010-03	Repery rurowe wkręcane na głębokości do min 1,2 m	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
4			Kod CPV: 45112710-5 NASADZENIA - ST-02, pkt. 1-9 - REKULTYWACJA BIOLOGICZNA			
18	4511271 d.4	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
			10800	m ²	10800.00	
					RAZEM	10800.00
19	4511271 d.4	KNR 2-21 0332-05	Sadzenie u podnóża skarp krzewów żywopłotowych w odstępach 2 m w dwóch rzędach w rowach o szer.ponad 45 cm w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
			317	szt.	317.00	
					RAZEM	317.00
20	4511271 d.4	KNNR 11 0708-02	Sadzenie drzew u stóp skarp w odstępie 2 m	m		
			317	m	317.00	
					RAZEM	317.00