
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231222-7 Roboty w zakresie zbiorników gazu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

NAZWA INWESTYCJI : REKULTYWACJA GMINNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW" W RAMACH PROJEKTU PN:"UPORZĄD-
KOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO"
ADRES INWESTYCJI : Russocice, gmina Władysławów: na działkach nr 199/3, 200/5, 200/8, 201
INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
ADRES INWESTORA : Konin ul. Sulańska 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Kod CVP: 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE ST-01 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-4	1	12
2	Kod CPV: 45231222-7 STUDNIE ODGAZOWUJĄCE ST - 01 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-4	13	17
3	Kod CVP: 45112710-5 NASADZENIA ST - 02 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-9	18	18
4	Kod CVP: 45222110-3 PUNKTY POMIAROWE - REPERY ST-01 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-4	19	19

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Kod CVP: 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE ST-01 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-4			
1 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 1.082	ha ha	 1.08	
					RAZEM	1.08
2 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 3983	m ³ m ³	 3983.00	
					RAZEM	3983.00
3 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 3983	m ³ m ³	 3983.00	
					RAZEM	3983.00
4 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0215-03	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m 3983	m ³ m ³	 3983.00	
					RAZEM	3983.00
5 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0409-08	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spolisty kat.III 3983	m ³ m ³	 3983.00	
					RAZEM	3983.00
6 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0701-03	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - warstwa ochronna z piasku 2000	m ³ m ³	 2000.00	
					RAZEM	2000.00
7 d.1	4511120 0-0	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod zamek kotwiący gowlókninę w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8 - 1.5m 257	m ³ m ³	 257.00	
					RAZEM	257.00
8 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0702-01	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną 11300	m ² m ²	 11300.00	
					RAZEM	11300.00
9 d.1	4511120 0-0	KNP 18 0403-02.04	Ręczne zasypianie rowów kablowych o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.6 m (grunt kat.I-II) 257	m m	 257.00	
					RAZEM	257.00
10 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0701-02	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska gliną wykonywane mechanicznie 5257	m ³ m ³	 5257.00	
					RAZEM	5257.00
11 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0701-03	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - warstwa ochronna z humusu 4600	m ³ m ³	 4600.00	
					RAZEM	4600.00
12 d.1	4511120 0-0	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 11500	m ² m ²	 11500.00	
					RAZEM	11500.00
2			Kod CPV: 45231222-7 STUDNIE ODGAZOWUJĄCE ST - 01 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-4			
13 d.2	4523122 2-7	KNR 2-10 0908-03	Otwory drenaż. oraz do osadz. piezometrów o śr. 244 mm wierc. syst. udar.-okrężnym (ręcznym) w skałach kat.III -dod.za wierc.na głęb.poniżej 10 m Krotność = 5 4	m m	 4.00	
					RAZEM	4.00
14 d.2	4523122 2-7	KSNR 11 0704-07	Ułożenie rury odgazowującej o śr. nom. 400 mm Krotność = 5 4.5	m m	 4.50	
					RAZEM	4.50
15 d.2	4523122 2-7	KSNR 11 0704-01	Ułożenie drenażu z rur PEHD (perforowanej) o śr. nom. 100 mm Krotność = 5 4.5	m m	 4.50	
					RAZEM	4.50
16 d.2	4523122 2-7	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym Krotność = 5 0.4	m ³ m ³	 0.40	
					RAZEM	0.40
17 d.2	4523122 2-7	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III Krotność = 5 0.5	m ³ m ³	 0.50	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0.50
3			Kod CVP: 45112710-5 NASADZENIA ST - 02 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-9			
18 d.3	4511271 0-5	KNNR 11 0708-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez zaprawy do- łów w terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.5/0.5 m 1433	szt. szt.	 1433.00	
					RAZEM	1433.00
4			Kod CVP: 45222110-3 PUNKTY POMIAROWE - REPERY ST-01 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-4			
19 d.4	4522211 0-3	KNR 2-13 1010-03	Repery rurowe wkręcane na głębokości do 2.5 m 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00