

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania/wiaty placu magazynowego odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanego w Koninie, przy ul. Sulańskiej 13, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1436/5 obręb Gostawice.

### Dane dotyczące terenu:

- Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego ani wpływu eksploatacji górniczej.
- Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach działki o nr. geodezyjnym 1436/5.

Lokalizacja: 62-510 Konin, ul. Sulańska 13 MZGOK Sp. z o.o. w Koninie, ozn. ewid. gruntów 1436/5

Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie  
62-510 Konin, ul. Sulańska 13

### Wytyczne do zaprojektowania placu:

- Powierzchnia zadania placu wynosi ok. 850 m<sup>2</sup>.
- Planowane zadanie ma nawiązywać do istniejących budynków oraz architektury budynków sąsiadujących.
- Charakterystyka projektowanego zadania: konstrukcja stalowa, ocynkowana, dach płaski jednospadowy z blachy trapezowej. Należy zaprojektować wiatę w taki sposób by od strony północnej, zachodniej i wschodniej, powstałe wolne przestrzenie zostały osłonięte blachą trapezową. Od strony południowej rozstaw słupów oraz układ stężeń należy zaprojektować w taki sposób aby zapewnić możliwość wjazdu pojazdów dostarczających odpadów z możliwością wyładunku odpadów pod planowanym zadaniem.
- Wysokość zadania od podłoża: 8m - na umożliwienie samochodom dostarczającym odpady wyładunku pod zadaniem magazynu.
- Odprowadzenie wód deszczowych – na teren przyległy.

### Dokumenty odniesienia, normy i przepisy:

- Ustawa o odpadach w zakresie placów do magazynowania odpadów, szczególnie Rozdział VIII Magazynowania odpadów,
- Obowiązujące normy i przepisy dotyczące mechanicznego przetwarzania i magazynowania odpadów.

### Uwagi:

- Teren pod projektowane zadanie jest uzbrojony w sieci podziemne. Ewentualne kolizje należy uzgodnić i rozwiązać na etapie projektu budowlanego.
- Konstrukcję i instalację należy zaprojektować zgodnie z Polskimi Normami.

**Wykonawca poza wykonaniem dokumentacji projektowej zobowiązany jest do:**

- Opracowania kosztorysu inwestorskiego,
- Opracowania przedmiaru robót,
- Wykonanie projektów wykonawczych,
- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- Złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz aktywnego udziału w trakcie trwania procedury wydania pozwolenia na budowę,
- Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego,
- Dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w 5 egzemplarzach (4 egzemplarze jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę, 1 archiwalny dla Zamawiającego) oraz w formie elektronicznej: dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorys inwestorski.

KIEROWNIK BIURO  
*[Signature]*  
mgr inż. Mariusz Ciepliński